

**Zespół Szkół Leśnych
i Ekologicznych w Brynku
Brynek, ul. Park 4
42-690 Tworóg**

**ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZSLiE/ZO/1/06/2023Z**

Prosimy o złożenie oferty na „Remont / odnowienie pokoi w internacie (budynek pałacu) w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych im. St. Morawskiego w Brynku”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Remont 7 pokoi w internacie w zakresie:

POKÓJ NR 14A

1. Wykonanie ścianki działowej na konstrukcji z profili metalowych z poszyciem z płyty OSB 8mm i płyty kartonowo gipsowej wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania i osadzeniem 2 sztuk futryny i drzwi z płyty warstwowej powyżej 16m².
2. Położenie listew przypodłogowych ok 35m bieżących
3. Położenie paneli podłogowych ok. 35m bieżących
4. Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych na ścianach i sufitach wraz z miejscowym wyrównaniem i malowaniem – ok 142m kwadratowe
5. USUNIĘCIE POZOSTAŁYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH

POKÓJ NR 14B

1. Wykonanie ścianki działowej na konstrukcji z profili metalowych z poszyciem z płyty OSB 8mm i płyty kartonowo gipsowej wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania i osadzeniem 1 sztuki futryny i drzwi z płyty warstwowej powyżej 14m².
2. Położenie listew przypodłogowych ok 25m bieżących
3. Położenie paneli podłogowych ok. 32,5m bieżących
4. Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych na ścianach i sufitach wraz z miejscowym wyrównaniem i malowaniem – ok 126m kwadratowe
5. USUNIĘCIE POZOSTAŁYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH

POKÓJ NR 13

1. Wykonanie ścianki działowej na konstrukcji z profili metalowych z poszyciem z płyty OSB 8mm i płyty kartonowo gipsowej wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania i osadzeniem 2 sztuk futryny i drzwi z płyty warstwowej powyżej 24m².
2. Położenie listew przypodłogowych ok 50m bieżących
3. Położenie paneli podłogowych ok. 40m bieżących
4. Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych na ścianach i sufitach wraz z miejscowym wyrównaniem i malowaniem – ok 156m kwadratowych
5. USUNIĘCIE POZOSTAŁYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH

POKÓJ NR 11

1. Wykonanie ścianki działowej na konstrukcji z profili metalowych z poszyciem z płyty OSB 8mm i płyty kartonowo gipsowej wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania i osadzeniem 2 sztuk futryny i drzwi z płyty warstwowej powyżej 17,5m².
2. Położenie listew przypodłogowych ok 26m bieżących
3. Położenie paneli podłogowych ok. 41,5m bieżących
4. Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych na ścianach i sufitach wraz z miejscowym wyrównaniem i malowaniem – ok 116m kwadratowych
5. USUNIĘCIE POZOSTAŁYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH

POKÓJ NR 12

1. Położenie listew przypodłogowych ok 20m bieżących
2. Położenie paneli podłogowych ok. 25m bieżących
3. Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych na ścianach i sufitach wraz z miejscowym wyrównaniem i malowaniem – ok 82m kwadratowych
4. USUNIĘCIE POZOSTAŁYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH

POKÓJ NR 10

1. Położenie listew przypodłogowych ok 20m bieżących
2. Położenie paneli podłogowych ok. 23,5m bieżących
3. Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych na ścianach i sufitach wraz z miejscowym wyrównaniem i malowaniem – ok 80m kwadratowych
4. USUNIĘCIE POZOSTAŁYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH

POKÓJ NR 9

1. Położenie listew przypodłogowych ok 18m bieżących
2. Położenie paneli podłogowych ok. 13m bieżących
3. Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych na ścianach i suficie wraz z miejscowym wyrównaniem i malowaniem – ok 61m kwadratowych
4. USUNIĘCIE POZOSTAŁYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH

Materiały do wykonania powyższych prac może dostarczać zleceniodawca lub zleceniobiorca- do uzgodnienia. Na zastosowane materiały na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca winien przedłożyć stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Przed przystąpieniem do wykonywania poniższych prac należy wykonać prace przygotowawcze:
- zerwanie starej boazerii- wykonać może zleceniodawca, bądź zleceniobiorca- do ustalenia
- uszczelnienie lukarn i opierzeń (możliwa wymiana) w wybranych oknach z użyciem zwyżki ok 15m do wykonania po stronie zleceniobiorcy.

W wycenie robót należy uwzględnić wywóz odpadów wraz z kosztami opłat za ich składowanie,

zabezpieczenie stolarki oraz podłóg.

Podane w ww. zestawieniu wielkości robót (metraż) są orientacyjne w związku z powyższym oferent powinien dokonać wizji lokalnej.

Prace będą zleczone w systemie ryczałtowym, bez możliwości zmiany wynagrodzenia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

2. Kryteria oceny ofert:

Oferty oceniane będą ze względu na najkorzystniejszą cenę za wykonanie prac.

Złożona oferta będzie ofertą ostateczną w związku z czym oferent powinien dokonać wizji w celu uwzględnienia wszelkich niezbędnych prac i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jej wysokość.

3. Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać:

1. dane oferenta: nazwa, nr NIP, Regon, adres, nr telefonu, adres e- mail,
2. cenę netto + VAT oraz cenę brutto za poszczególne pokoje oraz całkowity koszt wykonania usług
3. okres gwarancji

4. Termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy przesłać mailem na adres: radomir.kubica@tlbrynek.edu.pl z dopiskiem „Remont / odnowienie pokoi w internacie (budynek pałacu) Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im.

St. Morawskiego w Brynku” do dnia **14.06.2023 roku, do godz. 12.00.**

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

Jest sprzeczna z zapytaniem ofertowym,

6. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania robót: do 15.08.2023 r.

7. Miejsce realizacji usługi:

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku, ul. Park 5, 42-690 Tworóg

8. Informacje:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w godz. 8.00-12.00 od poniedziałku do piątku, jest Pan Radomir Kubica – tel. 695 692 714 , adres: e-mail: radomir.kubica@tlbrynek.edu.pl